

Ha Long Heavy Lifting



Standort

Vietnam

Bauzeit

2015

Der vietnamesische Kunde SUN GROUP (Ha Long Sun LLC) aus Da Nang City hat Gleitbau-Salzburg mit dem Hub von zwei Liftstützen für eine neu zu errichtende Seilbahn in Ha Long Bay / Vietnam beauftragt. Der Abstand zwischen den beiden Liftstützen beträgt 1.200 m.

Die Durchführung erfolgt in 3 Hubsequenzen, im Detail wie folgt:

Stütze 1 (Gesamthöhe ca. 185m) – 2 Quer-Riegel

Stütze 2 (Gesamthöhe ca. 121m) – 1 Quer-Riegel

Stütze 1 / Quer-Riegel 1: Hubhöhe ca. 43m, Gewicht ca. 650 to

Stütze 1 / Quer-Riegel 2: Hubhöhe ca. 83m, Gewicht ca. 280 to

Stütze 2 / Quer-Riegel 1: Hubhöhe ca. 42m, Gewicht ca. 200 to

Ein Hub nach dem anderen in folgender Reihenfolge:



**Outstanding solutions
in formwork
engineering**

**Itzlinger Hauptstraße
105**

**5020 Salzburg,
Österreich**

T +43 662 42 04 52

F +43 662 42 04 58

office@gleitbau.com

www.gleitbau.com

Stütze 1 / Quer-Riegel 1

Stütze 2 / Quer-Riegel 1

Stütze 1 / Quer-Riegel 2



www.gleitbau.com



**Outstanding solutions
in formwork
engineering**

**Itzlinger Hauptstraße
105
5020 Salzburg,
Österreich**

T +43 662 42 04 52

F +43 662 42 04 58

office@gleitbau.com

www.gleitbau.com